

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 วันที่ 6/11

กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารประเภทหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ม.7 บ้านเขาจันทร์ ต.ห้วยทับบน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

แบบเลขที่ ขม.- 65/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ถอดแบบ / กำหนดราคากลางโดย นายพนม พงษ์ โกมินทร์

เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน้า: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.2.6	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ		ชุด	2,935.82	2,935.82	450.00	450.00	3,385.82		
		- โต๊ะวามแบบนั่งราบ (ชนิดมีหมอน้ำ)	3.00	ชุด	397.20	1,191.60	150.00	450.00	1,641.60	
		- โต๊ะวามแบบรอง	2.00	ชุด	3,087.00	6,174.00	450.00	900.00	7,074.00	
		- อ่างล้างหน้าชนิดฝังตัวเตอร์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
		- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	450.00	900.00	3,900.00	
		- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
		- ฝักบัวชำระสายอ่อน	4.00	ชุด	150.00	600.00	70.00	280.00	880.00	
		- ราวจับแขวนผ้าโลหะ ยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม.	1.00	ชุด	800.00	800.00	70.00	70.00	870.00	
		- กระเบื้องปู 0.90 x 2.00 ม. พร้อมกรอบปูนฉาบ	1.00	ชุด	200.00	200.00	70.00	70.00	270.00	
		- กระเบื้องปู ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 ม. ขึ้นข้างของ	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	75.00	225.00	1,275.00	
		- ถังพักน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
		- ราวจับสำหรับผู้พิการ สแตนเลส Ø 2 นิ้ว เกรด 304	3.00	ชุด	135.51	406.53	25.00	75.00	481.53	
		- ก๊อกน้ำทองเหลือง Ø1/2 นิ้ว	4.00	ชุด	669.00	2,676.00	70.00	280.00	2,956.00	
		- รูระบายน้ำ ขนาด Ø2" พร้อมตะแกรงกรองผงและที่ดักกลิ่น ขนาด Ø4"	2.00	ชุด	1,349.00	2,698.00	452.00	904.00	3,602.00	
		- เตาไฟฟ้าอ่างล้างหน้า (ประเภทบ๊องแบบ)								
รวมงานข้อ 1.2.6					27,031.95		5,124.00	32,155.95	บาท	

ค่าสังเกตประกอบรายการกำหนดราคาตาม

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่ 320/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560

ประธานกรรมการ ฯ

(นายพนม พงษ์ โกมินทร์)

ผอ.กองช่าง อบต.เขาชะเมา

กรรมการ ฯ

(นายสุวิวัฒน์ จันตัง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(นายศักดิ์ศุภ ฤกษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 วันที่ 7/11

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารประเภทหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ม.7 บ้านเขานันท์ ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ออกแบบ/คำนวณจากทางโดย นายรณพงษ์ โกนิษฐ์

แบบเลขที่ ขม.-65/2560

เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.7 งานติดตั้งระบบประปา	- ท่อพีวีซี Ø 1/2" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. - อุปกรณ์ข้อต่อและอื่นๆ ที่จำเป็น	60.00	ม.	10.28	616.80	30.00	1,800.00	2,416.80	
		1.00	งาน	185.00	185.00	56.00	56.00	241.00	
					801.80		1,856.00	2,657.80	บาท
	รวมงานข้อ 1.2.7								
1.2.8 งานทาสี	- งานทาสีน้ำมัน - งานทาสีภายนอก - งานทาสีภายใน	8.00	ตร.ม.	73.34	586.72	38.00	304.00	890.72	
		217.00	ตร.ม.	44.29	9,610.93	34.00	7,378.00	16,988.93	
		157.00	ตร.ม.	44.29	6,953.53	30.00	4,710.00	11,663.53	
	รวมงานข้อ 1.2.8				17,151.18		12,392.00	29,543.18	บาท
	รวมงานข้อ 1.2				247,865.68		151,958.00	399,823.68	บาท

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่ 320/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560

ประธานกรรมการฯ

(นายรณพงษ์ โกนิษฐ์)

ผอ.กองช่าง อบ.ค.เขาชะเมา

กรรมการฯ

(นายสุวิวัฒน์ จันตัง)

นายกช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(นายกิตติคุณ ฤณภาค)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง ม.7 บ้านเขาจันทร์ ต.ชัยภูมิ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
ออกแบบ/คำนวณราคาโดย นายรณพงษ์ โกนิษฐ์

แบบที่ ขน.- 65/2560

เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานระบบสุขาภิบาล								
	1.3.1 งานระบบสุขาภิบาล								
	- ค่าหินปู	8.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,184.00	1,184.00	
	- ปูนผิว ขนาด Ø 1.00 ม.	8.00	บ่อ	140.00	1,120.00	42.00	336.00	1,456.00	
	- คอนกรีต	0.90	ลบ.ม.	1,988.26	1,789.43	498.00	448.20	2,237.63	
	- เหล็กกลม.	19.96	กก.	22.10	441.12	4.10	81.84	522.95	
	- ถังบำบัดน้ำเสียรูป ขนาด 2000 ลิตร	1.00	คร.ม.	20,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	21,000.00	
	- ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	24.00	ม.	144.28	3,462.72	80.00	1,920.00	5,382.72	
	- ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	20.00	ม.	42.06	841.20	25.00	500.00	1,341.20	
	- ข้อต่อชนิดต่างๆ	1.00	งาน	1,291.18	1,291.18	387.00	387.00	1,678.18	
	รวมงานข้อ 1.3.1				28,945.65		5,857.04	34,802.69	บาท
	รวมงานข้อ 1.3				28,945.65		5,857.04	34,802.69	บาท

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เลขที่ 320/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560

(นายรณพงษ์ โกนิษฐ์)
ผอ.กองช่าง อบต.เขาชะเมา

ประธานกรรมการ ฯ

กรรมการ ฯ

(นายสุวิวัฒน์ จันตัง)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(นายกิตติคุณ อุดมภาค)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ ฯ

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารประชาคมหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง น.7 บ้านเขว้นทร์ ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

แบบเลขที่ ขม.-65/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ออกแบบ/คำนวณจากตลาดโดย นายวราพงษ์ ไก่จันทร์

เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า								
	- วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมช่างติดตั้ง	1.00	ตู้	7,500.00	7,500.00		-	7,500.00	
	- โคมโรงงานสะท้อนแสง 2x36w พร้อมขาห้อยยาวไม่น้อยกว่า 0.50 ม.	14.00	ชุด	650.00	9,100.00	150.00	2,100.00	11,200.00	
	- โคมโรงงานสะท้อนแสง 1x18w พร้อมขาห้อยยาวไม่น้อยกว่า 0.50 ม.	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	115.00	460.00	1,660.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ 1x18w	1.00	ชุด	220.00	220.00	115.00	115.00	335.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	11.00	ชุด	33.18	364.98	80.00	880.00	1,244.98	
	- ตู้รับไฟฟ้า	12.00	ชุด	29.91	358.92	80.00	960.00	1,318.92	
	- ฝาลงสายสวิตช์, ตู้รับไฟฟ้า	6.00	ชุด	22.00	132.00		-	132.00	
	- ฝาลงสายสวิตช์, ตู้รับไฟฟ้าชนิดกันน้ำ	11.00	ชุด	220.00	2,420.00		-	2,420.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm. + ท่อร้อยสายไฟ	200.00	ม.	19.06	3,812.00	28.00	5,600.00	9,412.00	
	- สายไฟ THW 1.5 sq.mm. + ท่อร้อยสายไฟ	300.00	ม.	16.67	5,001.00	30.00	9,000.00	14,001.00	
	- ท่อเหล็กกลมค่า Ø 2.5" ทน 2.0 มม.	12.00	ท่อน	550.00	6,600.00	165.00	1,980.00	8,580.00	
	- วัสดุอุปกรณ์ติดตั้งอื่น ๆ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมงานข้อ 1.4.1				37,708.90		21,095.00	58,803.90	บาท
	รวมงานข้อ 1.4				37,708.90		21,095.00	58,803.90	บาท

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่ 320/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560

ประธานกรรมการฯ

(นายวราพงษ์ ไก่จันทร์)

ผอ.กองช่าง อบ.เขาชะเมา

กรรมการฯ

(นายสุวิวัฒน์ อัมมิ่ง)

นายกช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการฯ

(นายกิตติคุณ อุดมภาค)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน